

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МБУ СШОР №1

Место нахождения (адрес) г.-к. Анапа, с. Су-Псех, ул. Советская, 44.

Форма собственности объекта Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБУ СШОР №1 ИНН 2301047172

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4 <i>имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)</i>
Лестница на входе на территорию:				ЗОНА ОТСУТСТВУЕТ
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-----	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта.	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		п. 4.1.14 <i>ЗОНА ОТСУТСТВУЕТ</i>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	<i>Соответствует</i>	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	<i>Соответствует</i>	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене,	О, С, Г, К	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.2.1; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.				
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	Соответствует	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	В наличии	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	В наличии	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Отсутствуют	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) (поручни с одной стороны) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- рельефная тактильная полоса за 0,8– 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	В наличии	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	В наличии	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.1
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	<i>Не соответствует</i>	п. 4.1.14 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	<i>Отсутствуют</i>	п. 4.1.15 (с одной стороны) (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- на высоте	К	0,7 м.	<i>Отсутствуют</i>	п. 4.1.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- на высоте	О	0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Соответствует	п. 5.2.10
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	В наличии	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	В наличии	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Соответствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	Соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 (не требуются)
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Соответствует	п. 5.2.10
Входная площадка				
Размер входной площадки:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	В наличии	п. 5.1.5
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема <u>одной</u> створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 (не требуется, дверь не прозрачная)
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этажи 1-2				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.2.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
				инвалидов)
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Отсутствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Отсутствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствуют	п. 5.2.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствуют	п. 5.2.15 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Отсутствует	п. 5.2.10 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.16 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Соответствует	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	В наличии	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	<u>Имеется ступенькоход</u>
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20	-----	п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
		(5%)		
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-----	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.13 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (имеется заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов)
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5 (не требуется, дверь не прозрачная)
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				<u>ЗОНА ОТСУТСТВУЕТ</u>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				ЗОНА ОТСУТСТВУЕТ
Количество мест для инвалидов- колясочников	К	не менее 1%	-----	п. 7.1.7
Размер места для инвалида- колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-----	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.1.9 (высота стойки более 1 м.)
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	п. 7.1.9 (менее 80 см.)
Предприятия торговли				ЗОНА ОТСУТСТВУЕТ
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно- кассовых постов	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Предприятия питания				ЗОНА ОТСУТСТВУЕТ
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-----	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	-----	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				ЗОНА ОТСУТСТВУЕТ
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	-----	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-----	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-----	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-----	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-----	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-----	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-----	п. 5.1.4

Участки и территории	-	-	-	-
Вход	+	+	+	#
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	*X	*X	*X	*X	*X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (установить высоту порога или перепад у калитки не более 1,4-1,5 см. (п. 4.1.8; 5.1.4), установить поручни по обеим сторонам открытой лестницы на высоте 90 см. (п. 4.1.14).
Вход	-----
Пути движения	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 установить ширину дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку не менее 0,9 м. (п. 5.2.4), установить высоту порога или перепад высот не более 1,4 см. (п. 5.2.4), установить поручни по обеим сторонам лестницы внутренней на высоте 90 см. (п. 5.2.15), оборудовать лестницу внутренней горизонтальным завершением поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см. (п. 5.2.10), установить тактильные указатели на поручни лестницы внутренней (п. 5.2.16), нанести контрастную окраску на ступени и площадки перед ними (п. 5.2.12),
Зона оказания услуги	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 установить ширину проема двери не менее 0,9 м. (п. 6.3.2; 6.1.8), установить высоту порога не более 1,4 см. (п. 5.1.4), установить ширину прохода не менее 1,2 м. (п. 5.2.2).
Санитарно-гигиеническое помещение	-----

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Средства информации	<i>Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 (установить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью) на высоте от 1,3 до 1,4 м. (п. 5.5.8), оборудовать речевыми информаторами и световыми табло для вывода оперативной информации (п. 5.5.3; 5.5.4).</i>


* - Заключение о доступности вынесено с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов, справка от 23.01.2015г. № 598

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Представителю собственника объекта даны разъяснения требований по обеспечению доступности объекта для различных категорий инвалидов, а также необходимости обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ).

«24»05.2018 года

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа



С.В. Бартенов